

รายการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัวสิริ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559

เจ้าของอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเป่าปาดอง ม.9 ต.บึงบัวสิริ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จังหวัด เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่ 412002,1211007,2111020,3111015,911001,911004,911006,911007,921001,991001,บ.น.1 ทร.0090, รายการประกอบแบบแปลนเฉพาะแห่ง และรายการประกอบแบบแปลนทั่วไป

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น


เมื่อวันที่

9 มี.ค. 59

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้างคิดค่า F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ค่า F= 1.2714			114,000.00
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	64,900.00	82,513.86	ไม่ตกเข็ม
1.2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	5,000.00	6,357.00	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,500.00	4,449.90	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	5,600.00	7,119.84	
1.5	ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 (เฉพาะรั้ว 30 เมตร)	11,000.00	13,985.40	
1.6	งานรื้อถอนโครงสร้างระบบประปาเดิม	24,000.00	30,513.60	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ค่า F= 1.2714			984,500.00
2.1	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	164,700.00	209,399.58	ตกเข็ม
2.2	ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	119,300.00	151,678.02	ตกเข็ม
2.3	ห้องถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	386,600.00	491,523.24	ตกเข็ม
2.4	เจาะบ่อบาดาล	313,900.00	399,092.46	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค ค่า F= 1.2714			369,600.00
3.1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	14,400.00	18,308.16	
3.2	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	63,700.00	80,988.18	
3.3	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	45,600.00	57,975.84	
3.4	การประสานที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,100.00	7,755.54	
3.5	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	239,800.00	304,881.72	
4	ประเภทงานดิน ค่า F= 1.2714			10,700.00
4.1	ค่าปรับพื้นที่พร้อมปลูกหญ้า	10,700.00	13,603.98	
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา 1.0700			246,449.00
5.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม จำนวน 1 ชุด	52,200.00	55,854.00	
5.2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	50,200.00	53,714.00	
5.3	เครื่องสูบน้ำบาดาลสำรอง จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00	25,680.00	
5.4	เครื่องสูบน้ำดีสำรอง จำนวน 2 เครื่อง	28,200.00	30,174.00	
5.5	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,500.00	19,795.00	
5.6	เครื่องมือประจำการประปา	8,995.00	9,624.65	
5.7	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	4,066.00	
5.8	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	3,210.00	
5.9	ทดสอบกรรรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	17,120.00	
5.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	7,450.00	7,971.50	
5.11	การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	19,204.00	19,204.00	ไม่รวมค่าภาษี
5.12	ค่าขนส่ง	14,900.00	14,900.00	ไม่รวมค่าภาษี
	รวมเป็นเงิน	1,725,249.00	2,141,459.47	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		2,129,000.00	
(ตัวอักษร)	(สองด้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

Factor F ประเมินค่างานคิดจากเงินเชิงตัวทวงหน้า 0% เงินประกันผลงาน 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ภาษี(VAT) 7%

ประมาณราคาโดย



เห็นชอบ

อนุมัติ




(นายธานี ไชยแก้ว)

(นายพจน์ มหาวรรณ)

(นายชาติ สุภารัตน์)

ตรวจ



(นายเสน่ห์ อุปละ)