

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. ซอย 5/1 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2188521N 578719E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2188545N 578658E

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
1	ประเภทงานอาคาร				จ.เชียงราย เดือน พ.ย. 2562
2	ประเภทงานทาง	111,431.51	1.3822	154,020.63	พื้นที่ปกติ / ผนชุก
3	ประเภทงานชลประทาน				ราคาน้ำมัน 28.00-28.99 บาท
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง
	เงื่อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ)
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ค่า K งานทาง
	vat.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			154,020.63	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1		1,500.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			155,520.63	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			154,000.00	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่	260.00 ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	592.31 บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร			

ผู้ประมาณการ

(นายธานี ไชยแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายพจน์ มหารธรรม์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่.....90...../2563

ลงวันที่ 13 มกราคม 2563

1.....นายเสนห์ อุปละ (ประธาน)

2.....นายธานี ไชยแก้ว (กรรมการ)

3.....นางสาวดวงใจ ใจเที่ยง (กรรมการ)

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนน คลล. ขอย 5/1 บ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2188521N 578719E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2188545N 578658E

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 65.00 เมตร หรือพื้นที่ คลล. ไม่น้อยกว่า 260.00 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมตามสภาพ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย x F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	286.00	1.31	374.66	1.3822	1.81	517.86
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.00	280.38	3,644.94	1.3822	387.54	5,038.04
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	260.00	374.63	97,403.80	1.3822	517.81	134,631.53
4	Expansion Joint	ม.	4.00	185.15	740.60	1.3822	255.91	1,023.66
5	Contraction Joint	ม.	44.00	83.35	3,667.40	1.3822	115.21	5,069.08
6	Longitudinal Joint	ม.	65.00	78.39	5,095.35	1.3822	108.35	7,042.79
7	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	5.20	97.07	504.76	1.3822	134.17	697.68
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
					112,931.51			
							รวม	155,520.64
							ปรับยอด	154,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผู้ประมาณการ.....
(นายธานี ไชยแก้ว)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายธานี ไชยแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ.....
(นายเสน่ห์ อุปละ)

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ.....
ผู้เห็นชอบผู้เห็นชอบ.....
ผู้เห็นชอบ.....

(นายพจน์ มหาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้อนุมัติ.....
ผู้อนุมัติ.....
ผู้อนุมัติ.....

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ร่างรูปแบบรายการ
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘

๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองคึก ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนสายทางซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ ๘ เป็นหลุมเป็นบ่อ เดินทางไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาได้

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาถนนไม่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

๓. รูปแบบรายการ

ลักษณะงานเป็นการจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมตามสภาพ สถานที่ก่อสร้าง ซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

- ๓.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม
- ๓.๒ งานทรายรองใต้ผิวทางคอสกริต
- ๓.๓ งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.
- ๓.๔ งาน Expansion Joint
- ๓.๕ งาน Contraction Joint
- ๓.๖ งาน Longitudinal Joint
- ๓.๗ งานไหล่ทางดินถม
- ๓.๘ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๔. ระยะเวลาและการส่งมอบงาน

ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาการตรวจงาน การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลทดสอบคอนกรีตที่ ๒๘ วัน ตามแบบกำหนดในวันที่ยื่นมอบงาน

๕. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินจะจ่าย ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ % ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๖. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๗. การรับประกัน

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอย ๕/๑ บ้านหนองคึก หมู่ที่ ๘ ตำบลบัวสาลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๖ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๘. ข้อสงวนสิทธิ์

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งผลงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๒๕ %) ของราคารวมของสัญญาทั้งหมดต่อวัน

๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสาลี

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายเสนห์ อุปละ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายธานี ไชยแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายปกรณ์ จันทะรส)