

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

สถานที่ก่อสร้าง : ถนน คสล. สายข้างวัดบัวสลี หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2191470N 576206E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2191437N 576210E

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร .4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ค่าเงินต้นทุน				ราคาวัสดุจากพาณิชย์
1	ประเภทงานอาคาร				จ.เชียงราย เดือน ก.พ. 2563
2	ประเภทงานทาง	52,959.85	1.3822	73,201.10	พื้นที่ปกติ / ฝนชุก
3	ประเภทงานชลประทาน				ราคาน้ำมัน 18.00-18.99 บาท
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง
	เงื่อนไซ เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				ระยะขนส่ง ( รถสิบล้อ )
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				ใช้สูตรการคำนวณ
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				ค่า K งานทาง
	vat.....7.....%				ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
สรุปผล	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			73,201.10	
I	ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน	1		1,500.00	
I	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ			74,701.10	
I	คิดเป็นประมาณการเพียง			74,000.00	
	(เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				
I	ขนาดเนื้อที่	128.00	ตารางเมตร , รวมทั้งหมด - หลัง , มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	578.13	บาท ต่อ พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร		

ผู้ประมาณการ .....

(นายธานี ไชยแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ .....

(นายเสนห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ .....

(นายพนันท์ มหาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 156 /2563

ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

1. นายเสนห์ อุปละ (ประธาน)

2. นายธานี ไชยแก้ว (กรรมการ)

3. นางเอี่ยมศรี แวนไว (กรรมการ)

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ .....

ผู้อนุมัติ .....

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโตะ หมู่ที่ 3 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2191470N 576206E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2191437N 576210E

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 32.00 เมตร หรือพื้นที่ คลส. ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมตามสภาพ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	144.00	1.18	169.92	1.3822	1.63	234.86
-	งานจ้างเหมาเครื่องจักรชุดต้นไม้แนวก่อสร้าง	งาน	1.00	4,800.00	4,800.00	1.3822	6,634.56	6,634.56
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.40	280.38	1,794.43	1.3822	387.54	2,480.26
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	128.00	325.06	41,607.68	1.3822	449.30	57,510.14
4	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
5	Contraction Joint	ม.	24.00	79.29	1,902.96	1.3822	109.59	2,630.27
6	Longitudinal Joint	ม.	32.00	75.21	2,406.72	1.3822	103.96	3,326.57
7	งานไหล่ทางดินถม	ลบ.ม.	3.20	86.92	278.14	1.3822	120.14	384.45
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	1,500.00
					54,459.85			
						รวม		74,701.11
						ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)	ปรับยอด	74,000.00


ผู้ประมาณการ.....  
 (นายธานี ไชยแก้ว)  
 นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ.....  
 (นายเสน่ห์ อุบลละ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ประเมินค่า.....  
 (นายพนัน มหารธรรม)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ผู้อนุมัติ.....  
 (นายชาติ สุภรัตน์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....  
 ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....  
 ความเห็นของผู้อนุมัติ.....





## ร่างรูปแบบรายการ

### โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ ๓

#### ๑. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนสายข้างวัด บ้านหัวโล๊ะ เป็นหลุม เป็นบ่อ เดินทางไม่สะดวก และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ และเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร

#### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
๒. เพื่อแก้ไขปัญหาถนนไม่มีคุณภาพ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

#### ๓. รูปแบบรายการ

ลักษณะงานเป็นการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๐๐ ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมตามสภาพ (ตามแบบแปลนของ อบต.บัวสลี กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายข้างวัดบัวสลี หมู่ที่ ๓ บ้านหัวโล๊ะ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

- ๓.๑ งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม
- ๓.๒ งานจ้างเหมาเครื่องจักรชุดต้นไม้แนวก่อสร้าง
- ๓.๓ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต
- ๓.๔ งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.
- ๓.๕ งาน Contraction Joint
- ๓.๖ งาน Longitudinal Joint
- ๓.๗ งานไหล่ทางดินถม
- ๓.๘ งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

#### ๔. ระยะเวลาและการส่งมอบงาน

ระยะเวลาการดำเนินการและส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาและ ระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมถึงระยะเวลาการตรวจงาน การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องแสดงผลทดสอบคอนกรีตที่ ๒๘ วัน ตามแบบกำหนดในวันที่ส่งมอบงาน

#### ๕. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินจะจ่าย ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ % ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

**๖. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง**

ผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว และไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

**๗. การรับประกัน**

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดบัวสลี บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**๘. ข้อสงวนสิทธิ์**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งผลงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าปรับในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (๐.๒๕ %) ของราคารวมของสัญญาทั้งหมดต่อวัน

**๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธานี ไชยแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปกรณ์ จันทะรส)