

สรุปผลการกำหนดราคากลาง

หน่วยงาน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

แบบ ปร.5

ประเภท : งานทาง

เจ้าของโครงการ : อบต.บัวสลี

สถานที่ก่อสร้าง : ซอย 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋าก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2191743N 575723E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2191833N 575634E

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง อบต.บัวสลี

แบบเลขที่ : แบบมาตรฐาน อบต.บัวสลี

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน(บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท) | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------|---|
| | ค่าเงินต้นทุน | | | | ราคาวัสดุจากพาณิชย์ |
| 1 | ประเภทงานอาคาร | | | | จ.เชียงราย เดือน พ.ย. 2563 |
| 2 | ประเภทงานทาง | | | | พื้นที่ปกติ / ฝนชุก |
| | - สายทางซอย 3 (ต่อเนื่อง) | 133,098.26 | 1.3795 | 183,609.05 | ราคาน้ำมัน 24.00 - 24.99 บาท |
| 3 | ประเภทงานชลประทาน | | | | ปั้ม ปตท. อำเภอเมือง |
| 4 | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | ระยะขนส่ง (รถสิบล้อ) |
| | เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% | | | | ใช้สูตรการคำนวณ |
| | เงินประกันผลงานหัก.....0.....% | | | | ค่า K งานทาง |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% | | | | ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน |
| | vat.....7.....% | | | | |
| สรุปผล | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 183,609.05 | |
| I | ป้ายโครงการ 1 ป้ายตามแบบมาตรฐาน | 1 | ป้าย | 1,500.00 | |
| I | รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินประมาณ | | | 185,109.05 | |
| I | คิดเป็นประมาณการเพียง | | | 184,000.00 | |
| (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | | |
| I | ขนาดเนื้อที่ | 360.00 | ตร.ม. | | , รวมทั้งหมด - หลัง, มีความยาวรวมทั้งหมด - เมตร |
| | เฉลี่ยราคาประมาณ | 511.11 | บาท ต่อ | | พื้นที่ 1.00 ตารางเมตร |

ผู้ประมาณการ

(นายธานี ไชยแก้ว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ

(นายเสน่ห์ อุปละ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้เห็นชอบ

(นายพจน์ มหารธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 548 /2563

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

1. นายเสน่ห์ อุปละ (ประธาน)

2. นายธานี ไชยแก้ว (กรรมการ)

3. นางสาวฉัตรแก้ว พิมพ์วาปี (กรรมการ)

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ

ผู้อนุมัติ

(นายชาติ สุภารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

แบบสรุปประมาณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๋าก ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 2191743N 575723E พิกัดจุดสิ้นสุดโครงการ 2191833N 575634E

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร ชนิดไหล่ทางดินถมตามสภาพ

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย x F _N | ราคากลาง |
|-------|--|-------|--------|--------------|------------|----------------|--|------------|
| 1 | งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม | ตร.ม. | 408.00 | 1.71 | 697.68 | 1.3795 | 2.36 | 962.45 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 18.00 | 280.38 | 5,046.84 | 1.3795 | 386.78 | 6,962.12 |
| 3 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 360.00 | 333.10 | 119,916.00 | 1.3795 | 459.51 | 165,424.12 |
| 4 | Expansion Joint | ม. | 6.00 | 181.68 | 1,090.08 | 1.3795 | 250.63 | 1,503.77 |
| 5 | Contraction Joint | ม. | 63.00 | 82.39 | 5,190.57 | 1.3795 | 113.66 | 7,160.39 |
| 6 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานไหล่ทางดินถม | ลบ.ม. | 9.60 | 120.53 | 1,157.09 | 1.3795 | 166.27 | 1,596.21 |
| 8 | งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ป้าย | 1.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | 134,598.26 | | รวม | 185,109.06 |
| | | | | | | | ตัวอักษร (-หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ปรับยอด | 184,000.00 |

ผู้ประมาณการ.....
 (นายธานี ไชยแก้ว)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้ตรวจ.....
 (นายเสน่ห์ อุปละ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของผู้เห็นชอบ.....

ผู้เห็นชอบ.....
 (นายพนธ์ มหาวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ความเห็นชอบของผู้อนุมัติ.....

ผู้อนุมัติ.....
 (นายชาติ สุภารัตน์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี